

**CONSTRUÇÃO DE STUDIO  
CCPA/EAD**

**1. ADMINISTRAÇÃO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
1.1	Encarregado de serviços	dias	30,00		R\$ -
<b>CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					R\$ -

**2. SERVIÇOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
2.1	Estrutura de sustentação do forro de gesso	m <sup>2</sup>	80,00		R\$ -
2.2	Forro de gesso acartonado com sancra	m <sup>2</sup>	60,00		R\$ -
2.3	Parede de gesso acartonado	m <sup>2</sup>	120,00		R\$ -
2.4	Parede Madeira palco e parede	m <sup>2</sup>	20,00		R\$ -
2.5	Tablado elevado em taco de madeira	m <sup>2</sup>	20,00		R\$ -
2.6	Revestimento em placa de alumínio aplicado	m <sup>2</sup>	20,00		R\$ -
2.7	Revestimento de Piso vinílico em placa de 0,30x0,30 cm - 3,2 mm	m <sup>2</sup>	30,00		R\$ -
2.8	Revestimento em placa acústica ante-chama, com superfície escupido em cunhas anecóicas a base de espuma felexível de poliuretano.(sonex)	m <sup>2</sup>	200,00		R\$ -
2.9	Aplicação de EPS.	m <sup>2</sup>	80,00		R\$ -
2.10	aplicação de manta acrílica	m <sup>2</sup>	60,00		R\$ -
2.11	Porta de madeira almofada em baixo relevo duas folhas 2,10 x 0,90M com revestimento em espuma de poliuretano.	und	3,00		R\$ -
2.12	Espelho cristal 4mm fixado em compensado e moldura de alumínio	m <sup>2</sup>	2,00		R\$ -
2.13	Aplicação de verniz em madeira 3 demão	m <sup>2</sup>	20,00		R\$ -
2.14	Aduela de madeira 2,10 x 0,90	cj	3,00		R\$ -
2.15	Pintura com tinta acrílica duas demãos	m <sup>2</sup>	100,00		R\$ -
<b>CUSTO DE SERVIÇOS</b>					R\$ -

**3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
3.1	Quadro com barramento com 32 circuitos	und	1,00		R\$ -
3.2	Luminárias de Embutir Dicroicas	und	8,00		R\$ -
3.3	Luminárias de Embutir piso	und	10,00		R\$ -
3.4	Fiações e Circuitos	VB	1,00		R\$ -
3.5	Luminárias específicas	VB	1,00		R\$ -
3.6	Luminárias de emergência	und	6,00		R\$ -
<b>CUSTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					

**4. INSTALAÇÃO HIDRAULICA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
4.1	Ponto de esgoto em pvc rigido 100mm-p/ vasso sanitario	und	2,00		R\$ -
4.2	Ponto de água fria em pvc rigido 1 1/2mm-p/ lavatório	und	2,00		R\$ -
4.3	Instalação de vaso sanitário	und	1,00		R\$ -
4.4	Instalação de torneiras		2,00		R\$ -
4.5	Instalação de lavatório em marmore	und	1,00		R\$ -
<b>CUSTO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>					R\$ -

**5. DIVERSOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
5.1	Grilde em estrutura metálica para Inluminiação Cênica com Maquinario elétrico e talha para elevação.	und	1		R\$ -
5.2	Rak em MDF com gavetas	und	2,00		R\$ -
5.3	Instalação de ar-condicionado tipo split	und	4,00		R\$ -
5.4	Aplicação de carpete	m <sup>2</sup>	12,00		R\$ -
5.5	Instalação de vidro 6 mm	m <sup>2</sup>	2,00		R\$ -
5.6	Instalação de vidro temperado 8 mm	m <sup>2</sup>	4,00		R\$ -
5.7	Confecção de Mesa para cenário em MDF Medindo r. 1.50m x1.00	um	1,00		R\$ -
5.8	Limpeza final	vb	1,00		R\$ -
<b>CUSTO DE DIVERSOS</b>					R\$ -
<b>CUSTO PARCIAL</b>					R\$ -
<b>BDI (25%)</b>					R\$ -
<b>CUSTO TOTAL</b>					R\$ -